MSU
مرافي شكران المتحدة


النشرة التسويقية

غرفة خوادم مسبقة الصنع

3.0 × 3.0 م

من تصنيع MSU لمقاولي مشروع تحكم للتجديد.

غلاف معزول.
أرضية مرتفعة.
حيز مخصص لتجهيزات الموقع.



رسم توضيحي للغلاف الخارجي، وليس صورة تنفيذية.

الأبعاد الخارجية	المساحة الداخلية الصافية	ارتفاع الأرضية المرتفعة
3.0 × 3.0 م	7.84 م²	300 مم

مسؤولية المقاول

القاعدة الخرسانية والتكييف والتأريض والنقل.

MSU
مرافي شكران المتحدة


حزمة الغرفة ونطاق أعمال الموقع

غرفة مخصصة. نطاق توريد واضح.

غلاف معزول لمساحة الأنظمة

غرفة بأبعاد خارجية 3.0 × 3.0 م، وأبعاد داخلية صافية 2.8 × 2.8 م. جدران ساندوتش بانل معزولة بسماكة 100 مم، دون نوافذ.

قاعدة فولاذية، وباب فولاذي معزول يفتح للخارج، وأرضية وصول مرتفعة بارتفاع 300 مم، وسقف داخلي معلق.



منظر أمامي من رسومات التصميم.

حدد تجهيزات مشروعك

رفوف الخوادم ووحدة UPS وتجهيزات الأنظمة الظاهرة في الرسومات استرشادية. تُحدَّد تجهيزات الأنظمة وأعمال تركيبها بشكل منفصل في عرض السعر.

يُتفق على نطاق بسطة الدخول والدرج، وأعمال التفريغ والرفع والتموضع والتوصيلات النهائية عند الطلب.

مسؤولية المقاول

01 القاعدة الخرسانية

02 التكييف

03 التأريض

04 النقل

المعلومات مستندة إلى رسومات التصميم، المراجعة 00 بتاريخ 6 أكتوبر 2026، الصادرة للمراجعة. يعتمد التوريد النهائي على عرض السعر ومتطلبات المشروع المتفق عليها.

اطلب عرض سعر لمشروعك

أحمد عمر

مدير تطوير المنتجات والمبيعات

+966 50 123 1878

info@msuksa.com

msuksa.com

أرسل عدد الوحدات ومواقع المشروع والمواعيد المطلوبة.